

*Dostawa materiałów dla przedsięwzięcia
"Budowa świetlic gminnych w Gminie Braniewo 2021"*

Nr postępowania: PERIG ZP.01.2021

Załącznik nr 2
- Wykaz asortymentowy,
ilościowo - cenowy (formularz cenowy)

Wykaz asortymentowy, ilościowo - cenowy (formularz cenowy)

l.p.	Nazwa produktu/materiału	j.m.	Ilość na 1 budynek świetlicy	Ilość na 3 budynki świetlicowe ¹⁾	Cena jednostkowa netto [PLN]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [PLN]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Beton B25	m3	8,38	16,76			
2.	Stal zbrojeniowa A0 - pręty ø6	kg	339	678			
3.	Stal zbrojeniowa AIII - pręty #12	kg	1269	2538			
4.	Stal zbrojeniowa AIII - pręty #16	kg	60	120			
5.	Bloczki betonowe 38x24x12	szt	960	1920			
6.	Styropian EPS100	m3	8,8	26,4			
7.	Styropian EPS70	m3	33,2	99,6			
8.	Bloczki gazobetonowe 59x24x24cm	szt.	1140	2280			
9.	Bloczki gazobetonowe 59x12x24cm	szt.	480	960			
10.	Piasek 0-2mm	m3	23,02	46,04			
11.	Beton B10	m3	11,51	23,02			
12.	Papa termozgrzewalna	m2	136,8	410,4			
13.	Styropian EPS100	m3	17,265	51,795			
14.	Siatka podtynkowa	m2	210	630			
15.	Zaprawa klejowa elewacyjna	kg	1050	3150			
16.	Tynk elewacyjny silikonowy	kg	1260	3780			
17.	Zaprawa posadzkowa	kg	13812	27624			
18.	Gres antypoślizgowy posadzkowy	m2	115,1	345,3			
19.	Płytki ceramiczne ścienne	m2	94,37	283,11			
20.	Klej do płytek	kg	628,41	1885,23			

21.	Okna PCV	m2	26,41	79,23			
22.	Parapety wewnętrzne PCV	m2	4,77	14,31			
23.	Drzwi zewnętrzne PCV	m2	5,28	15,84			
24.	Drzwi wewnętrzne PCV	m2	12	36			
25.	Blachodachówka	m2	213,05	639,15			
26.	Strop gęstożebrowy - belki 320cm	szt	6	12			
27.	Strop gęstożebrowy - belki 620cm	szt	36	72			
28.	Strop gęstożebrowy - pustaki	szt	720	1440			
29.	Strop gęstożebrowy - beton B25	m3	12,14	24,28			
30.	Komin wentylacyjny 4-przewodowy	szt	30	60			
31.	Komin wentylacyjny 3-przewodowy	szt	30	60			
32.	Wełna mineralna 25cm	m2	135,75	407,25			
33.	Grzejniki elektryczne akumulacyjne 1500W	szt	9	27			
34.	Kostka brukowa 6cm	m2	240	720			
35.	Konstrukcja dachu	m3	4,68	14,04			
36.	Kabl YKYżo5x10	m	100	300			
37.	Przewód 4xLY10+LYżo10	m	100	300			
38.	Kabel YKYżo16	m	100	300			
39.	Przewód YDYp 2x1,5mm2, 750V	m	18	54			
40.	Przewód YDYp 3x1,5mm2, 750V	m	205	615			
41.	Przewód YDYp 4x1,5mm2, 750V	m	24	72			
42.	Przewód YDYp 3x2,5mm2, 750V	m	273	819			
43.	Przewód YDYp 5x2,5mm2, 750V	m	12	36			
44.	Przewód DYżo lub LgYżo4 mm2	m	59	177			
45.	Przewód telefon. YTSKY 4x2x0,8, kat.3	m	16	48			
46.	Przewód UTP ekran. 4x2x0,8, kat.min. 5e-opcja	m	16	48			
47.	Rurka elastyczna PCV fi75	m	12	36			
48.	Rurka elastyczna PCV fi18	m	18	54			
49.	Wyłącznik 1-bieg. p/t, bryzgoszczelny	szt.	6	18			

50.	Przełącznik świecznikowy, p/t,bryzgoszczelny	szt.	2	6			
51.	Przełącznik schodowy, p/t, bryzgoszczelny	szt.	2	6			
52.	Przycisk "dzwonek", bryzgoszczelny, p/t, IP44	szt.	1	3			
53.	Gniazdo bryzgoszczelne, p/t, IP 44, podwójne	szt.	17	51			
54.	Gniazdo bryzgoszczelne, p/t, IP 44, pojedyncze	szt.	2	6			
55.	Gniazdo bryzgoszczelne, p/t, 3x16A+N+PE	szt.	1	3			
56.	Gniazdo telefoniczne , RJ45, kat.min. 5e, podwójne	szt.	1	3			
57.	Gong dwutonowy 230V	szt.	1	3			
58.	Puszka odgałęźna, fi80, p/t, hermetyczna	szt.	20	60			
59.	Puszka odgałęźna, fi80, p/t	szt.	136	408			
60.	Puszka instalacyjna, fi60, p/t, (osprzęt ramkowy)	szt.	48	144			
61.	Puszka przyłączeniowa z zaciskami	szt.	3	9			
62.	Oprawa sufitowa bryzgoodporna, IP44	szt.	1	3			
63.	Kinkiet bryzgoodporny, IP44, (w WC zalecana oprawa w II kl. ochronności)	szt.	4	12			
64.	Oprawa fluorescencyjna, 1x36W, bryzgoodporna, IP44	szt.	4	12			
65.	Oprawa fluorescencyjna, 2x36W, bryzgoodporna, IP44	szt.	1	3			
66.	Oprawa fluorescencyjna, 4x18W, bryzgoodporna, IP44	szt.	20	60			
67.	Złącze izolacyjne wypustu ściennego	szt.	1	3			
68.	Przełącznik fotoelektryczny z czujką zewnętrzną do zabudowy modułowej w TE	szt.	1	3			
69.	Płaskownik FeZn30x4 (uziom otokowy+przewody uziemiające)	m	64	192			
70.	Drut FeZn fi 8 (zwody+przewody odprowadzające)	m	90	270			
71.	Wspornik instalacji	szt.	180	540			
72.	Pręt FeZn fi16, 1,5m, uchwyty mocujące oraz uchwyt łączący (zwód pionowy z mocowaniem)	kpl.	1	3			
73.	Złącza kontrolne w studzienkach	szt.	4	12			
74.	Główna szyna połączeń wyrównawczych p/t	kpl.	1	3			
75.	Szyny połączeń wyrównawczych w puszkach p/t	kpl.	2	6			
					Razem bez VAT		
					Kwota podatku VAT		
					Razem z VAT (brutto)		

¹⁾ - W poz. 1,2,3,4,5,8,9,10,11,17,26,27,28,29,30,31 zamówienie obejmuje

materiały na 2 budynki świetlicowe

.....
/data i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców/