

„Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Braniewo”

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Braniewo” w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”. Przedsięwzięcie jest objęte wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego na podstawie umowy nr **032-KPOD.03.15-IW.26-0025/25**.

Cel przedsięwzięcia

Celem projektu jest poprawa efektywności gospodarki komunalnej w zakresie oczyszczania ścieków i dostaw wody, ograniczenie kosztów zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, zwiększenie jej przepustowości, zmniejszenie awaryjności, eliminacja błędów ludzkich wynikających z ręcznych odczytów wodomierzy oraz zwiększenie dostępności do sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach przedsięwzięcia wdrożone zostaną również rozwiązania cyfrowe, w tym wodomierze umożliwiające zdalny odczyt oraz integrację z systemem informatycznym do zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną.

Zakres przedsięwzięcia

Projekt obejmuje w szczególności:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Klejnowo oraz kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w Klejnowie i pośrednią pompownią ścieków sanitarnych w Podgórzu,
- modernizację istniejących przepompowni ścieków sanitarnych poprzez wymianę zestawów pompowych oraz ich włączenie do systemu monitoringu i wizualizacji,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Lipowinie przez wymianę urządzeń do mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków,
- wymianę wodomierzy na wodomierze wraz z nakładkami umożliwiającymi zdalny radiowy odczyt,
- modernizację ujęć wody pitnej w Gronowie i Gronówku,
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Najważniejsze parametry przedsięwzięcia

- budowa **4,36 km** sieci kanalizacji tłocznej o średnicy 110 mm,
- budowa **75 m** kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 160 mm,
- budowa **343 m** kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200 mm,
- wykonanie **20 nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej**,
- modernizacja **2 stacji uzdatniania wody**,
- realizacja przedsięwzięcia na terenie gminy Braniewo, w miejscowościach: **Klejnowo, Podgórze, Lipowina, Podleśne, Gronowo i Gronówko**.

Grupy docelowe

Beneficjentem bezpośrednim wsparcia jest Wnioskodawca, natomiast z rezultatów przedsięwzięcia korzystać będą mieszkańcy Gminy Braniewo podłączeni do zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej i

wodociągowej. Grupę docelową stanowi również **20 gospodarstw domowych**, dla których planowane jest wykonanie nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

Wartość przedsięwzięcia i wsparcie

- całkowita wartość brutto przedsięwzięcia: **5 970 926,97 zł**,
- całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: **4 854 412,17 zł**,
- wysokość przyznanego wsparcia: **4 854 412,17 zł**.

Okres realizacji

Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie od **1 maja 2025 r.** do **15 maja 2026 r.**

Efekt przedsięwzięcia

Efektem realizacji projektu będzie nowa lub zmodernizowana infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa dla ludności wiejskiej, zwiększenie dostępności do sieci kanalizacyjnej, poprawa niezawodności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz usprawnienie zarządzania systemem dzięki zastosowaniu rozwiązań cyfrowych. Wskaźnikiem przedsięwzięcia jest osiągnięcie **20 podłączeń do sieci**.